

***DOSSIER D'APPEL D'OFFRE OUVERT INTERNATIONAL
(DAOOI)***

Référence : DAOOI N° 009/CACH/OPT/PFNL/2026

**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES UNITES DE
TRAITEMENT ET DE CONDITIONNEMENT DU MIEL
(MIELLERIE) DANS LES PROVINCES DU MOYEN CHARI,
DU MANDOUL ET DU LOGONE ORIENTAL**

Octobre 2026

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

Référence : DAOOI N° 009/CACH/OPT/PFNL/2026

1) Présentation de Caritas Suisse

Caritas Suisse est une œuvre d'entraide dans le domaine de la coopération au développement et l'aide humanitaire. Caritas Suisse intervient dans une vingtaine de pays avec pour objectif de lutter contre la pauvreté. Présente au Tchad depuis 1973, ses projets sont axés sur la création et l'amélioration des revenus, le réchauffement climatique et la migration. Ses actions sont rendues possibles par les partenaires financiers suivants : La Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC), l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Union Européenne (UE).

2) Contexte et justification du projet

Au Tchad en général et dans la zone d'intervention du projet d'Appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) en particulier, les conditions de traitement du miel après la récolte ne sont pas adaptées pour la mise en marché d'un miel de bonne qualité en comparaison du miel importé. Cette situation résulte non seulement du manque de matériel/équipements adaptés mais également du mauvais état des infrastructures de production, de traitement, de conditionnement et de commercialisation du miel, limitant ainsi l'accès aux marchés rémunérateur d'un produit de bonne qualité. Ces manquements conduisent à des pertes post-récolte et la non-valorisation des produits de la ruche notamment la cire, la gelée royale et la propolis, freinant ainsi la valorisation de la chaîne de valeur du miel. De plus, l'absence d'infrastructures de recherche et de vulgarisation apicole empêche le développement de pratiques apicoles modernes et durables. Les apiculteurs disposent rarement d'équipements modernes pour la récolte et la gestion des ruches ainsi que l'élevage des abeilles, privilégiant parfois des méthodes traditionnelles. Les produits du miel ainsi que leurs dérivés sont souvent méconnus ou dévalorisés en raison du manque de connaissance et de pratiques modernes. De ce fait, le secteur peine à se développer et à rivaliser le miel importé sur les marchés locaux.

Ces différents constats ont amené les acteurs apicoles des provinces du Moyen Chari, du Mandoul et du Logone oriental à demander l'appui du projet PFNL pour disposer des installations des infrastructures et équipements/matériel adaptés en vue de permettre aux apiculteurs de jouir pleinement des retombées de cette chaîne valeur. En réponse à cette sollicitation, plusieurs concertations provinciales impliquant notamment, les représentants des apiculteurs, les commerçants/vendeurs de miel, les représentants des chefferies traditionnelles et responsables communaux ainsi que les délégués provinciaux du ministère en charge de l'Environnement ont eu lieu et ont permis de choisir l'implantation d'unité de traitement et de conditionnement de miel de bonne qualité à Bodo dans la province du Logone oriental, à Bédaya (province du Mandoul) d'une part, et le renforcement de la miellerie existante de Koumogo dans la province du Moyen chari d'autre part.

De ce qui précède, CARITAS Suisse à travers le projet PFNL, **projet de la Coopération Suisse (DDC) mis en œuvre par le Consortium NIRAS-Caritas Suisse**, cherche à recruter une/des entreprise(s) qualifiée(s) dans les travaux de génie civil et bâtiment en particulier pour **la construction des infrastructures de traitement et de conditionnement de miel (mielleries)**.

3) Objectif

Le présent marché a pour objectif l'exécution des travaux de construction de deux (02) mielleries dans les Provinces du Mandoul (dans le canton Bedaya) et Logone Oriental (dans le canton Bodo) ainsi que le renforcement d'une miellerie déjà existante à Koumogo dans la province du Moyen-Chari, conformément aux plans joints en annexe dans le présent Appel d'Offres, Référence : DAO N° 009/CACH/OPT/PFNL/2026.

II. STRATEGIE ET METHODOLOGIE

En s'appuyant sur la disponibilité des matériaux de construction (briques, sable, gravier) et la main d'œuvre locale déjà en place comptabilisés comme contribution (apport) local des bénéficiaires, les entreprises soumissionnaires doivent présenter la proposition d'une méthodologie pertinente qui va leur permettre de réaliser avec efficacité les travaux (construction des 2 mielleries) sur chacun des deux sites retenus dans les trois cantons (Bodo et Bedaya) d'une part, et le renforcement de la miellerie de Koumogo d'autre part. Les aspects à considérer sont entre autres :

- ❖ La méthodologie à adopter, incluant d'une part, la disponibilité des matériaux de construction (briques, sable, gravier) et la main d'œuvre locale et d'autre part, les aspects clefs (moyens matériels, moyens de transport, stockage, contrôle de qualité, personnel d'exécution, chronogramme des travaux) ;
- ❖ La stratégie d'allocation du personnel, matériel, équipements et outils de réalisation des travaux ;
- ❖ Le chronogramme (plan de travail) proposé et du calendrier des activités (planning détaillé ; séquentiel des travaux sur la durée contractuelle ; plan d'action comment gérer les travaux en parallèle).

• Allotissement

Le présent avis répartis en deux (02) lots distincts présentés ci-dessous concerne les travaux de construction de deux (02) mielleries dans les Provinces du Mandoul (dans le canton Bedaya) et Logone Oriental (dans le canton Bodo) d'une part et le renforcement d'une miellerie déjà existante à Koumogo dans la province du Moyen-Chari d'autre part :

LOT N°1 : CONSTRUCTION DE DEUX (02) MIELLERIES

Le lot N°1 concerne la construction de deux (02) bâtiments comprenant :

- un (01) bâtiment central mesurant 15,65 mètres de long sur 5,08 mètres de large, faisant office du centre de réception du miel brut, de traitement et de conditionnement du miel filtré. Ce bâtiment central comprend quatre (04) pièces et une (01) véranda (Cf. plan en annexe) et ;
- un (01) bâtiment annexe long de 12,09 mètres sur 3 mètres de large. Ce bâtiment annexe comprend trois (03) pièces à savoir un magasin, un bureau et une boutique (Cf. plan en annexe) ;
- un (01) hangar long de 6 mètres sur 5 mètres de large, pour le traitement de la cire.
- un bâtiment annexe comprenant deux (2) toilettes séparées pour Hommes et femmes ;
- un bâtiment annexe servant de chambre du gardien.

Tableau 1 : Nom des sites concernés par la construction par province, département et canton.

Province	Département	Localisation du site	Nombre de bâtiment à construire	Hangar de traitement de la cire	Forage solaire	Annexe (bureau, toilettes, gardien)
Mandoul	Mandoul oriental	Canton Bedaya	1 UT et 1MB	1	0	1
Logone oriental	Kou Est	Canton Bodo	1 UT et 1MB	1	1	1

UT = Unité de traitement comprenant 4 pièces et 1 véranda (Cf. plan en annexe).

MB = Magasin et boutique (Cf. plan en annexe).

LOT N°2 : RENFORCEMENT DE LA MIELLERIE DE KOUMOGO

Le lot N°2 concerne le renforcement des infrastructures de la miellerie de Koumogo déjà opérationnelle à travers la construction d'un (01) bâtiment comprenant un (01) bureau et un (01) hangar.

- un (01) bâtiment mesurant 10,65 mètres de long sur 5,08 mètres de large, faisant office d'un bureau et d'un magasin (Cf. plan en annexe) et ;
- un (01) hangar long de 6 mètres sur 5 mètres de large, pour le traitement de la cire (Cf. plan en annexe)
- une laverie (lavabos) pour le nettoyage du matériel utilisé.

Tableau 2 : Nom du site concernés par le renforcement des infrastructures

Province	Département	Localisation du site	Nombre de bâtiment à construire
Moyen Chari	Bragoto	Canton Koumogo	1 bureau et 1 magasin
			1 hangar de traitement de la cire

Le bâtiment de l'unité de traitement de miel (Miellerie) conformément au plan en annexe **sera construit suivant les normes et les règles de construction d'une unité de production agroalimentaire.**

Les quantités présentes dans le cadre de devis ci-dessus représentent celles d'une miellerie, le soumissionnaire doit adapter le même cadre de devis pour chacun des deux mielleries indiquées plus haut.

III. DUREE DES TRAVAUX

Les travaux de construction des magasins sont prévus pour une durée de **30 jours calendaire.**

IV. FINANCEMENT

Le financement des travaux prévus dans le cadre de ce marché est assuré par la Direction du Développement et de la Coopération Suisse au Tchad à travers le Projet « Appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) au Tchad ». L'enveloppe dédiée prévoit un montant global de **deux-cent vingt millions francs CFA (220 000 000 FCFA)** toutefois, CARITAS Suisse se réserve le droit de ne pas dépenser entièrement ce montant pour la construction des infrastructures de traitement et de conditionnement de miel (mielleries). Plus le prix est bas, plus vos chances de gagner augmentent.

Par ailleurs, un soumissionnaire peut postuler simultanément pour les lots 1 et Lot 2 mais, ne PEUT ETRE adjudicataire que d'un seul lot.

V. CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Les différentes entreprises soumissionnaires doivent accompagner leurs offres avec leur bordereau des prix unitaires pour une meilleure analyse du panel lors du dépouillement des offres sachant que les matériaux locaux (briques cuites, sable, gravier et la main d'œuvre) seront apportés par les bénéficiaires eux-mêmes suivant la logique des travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO).

VI. COMPETENCES ET CONNAISSANCE DU MILIEU

L'entreprise doit avoir de l'expérience non seulement dans la construction des bâtiments et génie civil mais, doit connaître surtout les cantons concernés par ces ouvrages à savoir : Koumogo au Moyen Chari, et Bedaya dans le Mandoul et Bodo dans le Logone oriental pour y avoir travaillé.

Qualification

- Présenter des références détaillées des projets de réalisation similaires précisément dans les trois provinces à savoir : Moyen chari, Mandoul et Logone oriental ;
- Avoir une expérience d'au moins 5 ans dans la réalisation de ces types d'ouvrages ;

- Présenter des procès-verbaux (PV) de réceptions ou attestations de bonne fin d'exécution des travaux similaires ;
- Pour les projets en cours, fournir les lettres de commandes / copies de contrat ;

d'une
d'aptitudes et d'analyse sur les différents sols pour les prestations similaires.

Démontrer
bonne capacité,

VII. CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES

CHAPITRE 1 : GENERALITES

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) a pour but de fixer les conditions de réalisation des travaux de construction de 2 mielleries dans les cantons Bedaya (Mandoul) et Bodo (Logone oriental) et le renforcement de la miellerie de Koumogo dans la province du Moyen chari.

Il définit la nature, la qualité, les prescriptions techniques, les normes à observer pour la réalisation des travaux de génie civil. Il précise aussi les moyens à mettre en œuvre, indique le type d'ouvrage qui devra être exécuté mais laisse à l'entrepreneur, l'entière responsabilité du choix de la méthode d'exécution, de la sélection du matériel et des techniques à mettre en œuvre.

Le maître d'ouvrage entend toutefois disposer d'ouvrage et d'équipements en parfait état de fonctionnement dans les conditions normales d'utilisation.

CHAPITRE 2 : LES TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements consistent en :

❖ **Fouilles** : Elles seront exécutées conformément aux prescriptions des D.T.U en vigueur tout en respectant les cotes sur les plans.

Pour la fondation, les dimensions sont de 120cm x 120cm x 150cm.

Les différentes fouilles à réaliser sont : les fouilles en puits pour les semelles isolées, et les fouilles en rigole pour la construction des murs de soubassement,

❖ **Tranchées** : Elles seront exécutées dans le corps des remblais suivant les cotes et approuvées par le Maître d'œuvre sur le terrain ;

❖ **Transport et mise en dépôt** : Les déblais susceptibles d'être utilisés en remblai seront transportés et mis en dépôt à la charge de l'entreprise hors des emprises des ouvrages, sur le terrain aux emplacements fixés par le Maître d'œuvre ;

❖ **Transport et mise en décharges publiques** : Les produits des terrassements impropres au remblai ultérieur ou excédentaires doivent être transportés et mis en décharges publiques à la charge de l'entrepreneur.

❖ **Remblais compactés** : Les remblais compactés seront exécutés afin d'éviter tout tassement différentielle au niveau de l'assise de la fondation.

EXECUTION DES FOUILLES ET TRANCHEES

Les fouilles et tranchées seront exécutées mécaniquement. Les fonds des fouilles seront horizontaux, les parois taillées et les fonds des fouilles seront soigneusement dressés et purgés de tout détrit et boues. Toutes les fouilles doivent faire l'objet d'une réception par le Maître d'œuvre avant toute poursuite des travaux qui serait autorisée par le Maître d'œuvre.

Tous les travaux de terrassements seront dus dans leur totalité et comprendront toutes sujétions nécessaires notamment :

Les fouilles en puits et tranchées seront soignées et ne devront pas gêner la mise en œuvre des maçonneries. Elles seront exécutées à la main et/ou aux engins mécaniques y compris toute sujétions, tous mouvements de terre (jets de pelle, montage, roulage, banquettes, rampes, etc.) et mise en dépôt dans les endroits indiqués par le Maître d'œuvre.

Les matériaux pour la constitution du remblai compacté seront constitués de terres d'emprunt sélectionnées des carrières agréées par le Maître d'œuvre.

En cas d'utilisation des déblais en remblais, il ne sera utilisé que du matériau de bonne qualité qui ne comprendra ni gravats, ni terre végétale ou mauvaises terres, approuvé par le Maître d'œuvre. Dans tous les cas, l'entrepreneur est tenu de trier et d'enlever les blocs de rochers, débris, etc. Qui ne doivent être enfouis dans les tranchées.

La mise en œuvre du remblai sera exécutée par couches successives de 20 cm, pilonnées, arrosées et compactées à la limite de saturation.

Les matériaux nécessaires à l'exécution de ces remblais devront provenir d'endroits sains ou des carrières agréées par le Maître d'œuvre.

L'entrepreneur demeurera responsable jusqu'à la réception définitive des déformations ou tassements qui pourraient se produire aux abords de la tranchée et qui seraient la conséquence des travaux. Il doit procéder aux opérations d'entretien et déférer sans délai aux injonctions du Maître d'œuvre.

CHAPITRE 3 : MACONNERIE

3.1. MACONNERIE EN BRIQUE CUITE

Les maçonneries en briques cuites seront montées par assises réglées à joints croisés de mortier de ciment dosé à 300 kg/m³, les saignées, les trous et les scellements nécessaires pour l'exécution normale des ouvrages prévus au projet sont compris dans les obligations relatives à l'exécution des maçonneries. Il est exigé que les saignées et les trous dans les maçonneries soient exécutés avant les enduits.

Les communautés locales apporteront leur contribution par la fourniture des briques cuites, du sable, du gravier et du remblai.

Le fournisseur devra s'assurer de la disponibilité et qualité de celles-ci. Au cas où ces derniers, ne fournissent pas la totalité l'entrepreneur devra compléter les quantités restantes mais, son offre financière restera inchangée.

3.2. MORTIERS

Les différents mortiers seront dosés suivant le tableau ci-dessous. Pour 1 m³ de mortier, seront appliqués les compositions et les dosages ci-après :

Désignation des mortiers	Poids de ciment pour 1 m³ de sable sec
Maçonnerie	300 kg
Enduit de ciment	400 kg
Chape de dressement	350 kg
Chape ordinaire	400 kg
Jointements	500 kg
Chape étanche	600 kg

Les mortiers seront utilisés pour :

- Liaison avec autres maçonneries ;
- Liaison avec tuyau réservé dans celui-ci.

Toute maçonnerie en cours, tous les supports avant exécution des enduits et les enduits de moins de 36 heures seront régulièrement arrosés afin de faciliter la prise et d'éviter les chocs thermiques.

3.3. ENDUITS

dont l'épaisseur maximale sera de 3 cm seront talochés et exécutés en trois couches :

- Un gobetis ou couche d'accrochage, réalisé au mortier dosé à 400 kg de ciment ;
- Une couche intermédiaire formant corps de l'enduit réalisé au mortier dosé à 350 kg de ciment et exécutés au moins 72 heures après la première couche ;
- Une couche de finition réalisée au mortier dosé à 400 kg de ciment et exécutée 8 jours après la deuxième couche.

Les enduits devront être sains et adhérent. Ils devront présenter des surfaces régulières, soignées et planes. Leur planéité sera telle qu'une règle de 2 mètres promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 5 mm.

Les arrêts et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écorchures, fissures. Les joints seront refoulés en montant la maçonnerie.

3.4. CHAPE

Le mortier de ciment pour les chapes sera dosé à 400 kg. L'épaisseur minimale d'une chape est de 3 cm exécutée et lissée soigneusement. Elles seront parfaitement exécutées sans marque de reprise. Les fonds des canaux seront parfaitement plats, le dessus des chapes sera traité à la taloche.

3.5. QUALITE DU CIMENT

Le ciment à utiliser sera le CPA 35 ou de caractéristiques équivalentes. Il ne sera livré qu'en sacs de 50 kg et stocké dans un local bien ventilé et protégé du soleil et d'humidité.

3.6. QUALITE DU SABLE

- ✓ Les sables devront être propres et exempts des fines argileuses ;
- ✓ Impérativement, les sables devront répondre aux caractéristiques de bonnes exécutions ;
- ✓ Les sables naturels seront criblés au tamis de 5 mm pour éviter les gros éléments et matériaux impropres ;
- ✓ La granulométrie est comprise entre $d = 1.1$ mm et $D = 5$ mm (le refus sur D est inférieur à 10%, le passant sur D est inférieur à 5%).

Les granulats seront réguliers, ni longs, ni plats. Le pourcentage des agrégats longs et plats ne devra pas dépasser 15% du poids total.

Mais à défaut de trouver sur place les sables et les graviers qui répondent à ces exigences, l'entreprise peut utiliser les sables provenant de la localité ou des localités voisines à condition que leur qualité soit strictement soumise à l'agrément du Maître d'œuvre.

3.7. LE BETON ET BETON ARMEE

Le Béton armée sera dosé à 250, 300 et 350 kg/m³ en fonction des différents éléments, le Béton de propreté sera dosé à 150 kg/m³. Tous deux avec des matériaux inertes propre et bien vibré et décoffré à 48 h de prise.

Béton n° 1 (béton de propreté)

- ✓ Dosage 150 kgs
- ✓ Gravillons 5/25 0,900
- ✓ Sable 0,450
- ✓ Ciment CPA 35

Béton n° 2 (Chainages, ouvrages non porteurs)

- ✓ Dosage 300 kgs
- ✓ Gravillons 5/25 0,900

- ✓ Sable 0,450
- ✓ Ciment CPA 35

Béton n°3 (béton armé pour semelles, poteaux etc.)

- ✓ Dosage 350 kgs
- ✓ Gravillons 5/25 0,850
- ✓ Sable 0,400
- ✓ Ciment CPA 35

3.8. LES ACIERS

L'Entreprise est libre du choix des nuances des aciers à condition que leurs caractéristiques soient au moins égales aux caractéristiques des aciers correspondants aux nuances indiquées sur les plans de béton armé et que les nuances choisies soient agréées par le maître d'œuvre (Ingénieur Conseil).
Les aciers de type Fe 400 seront privilégiés.

3.9. LE COFFRAGE

Les coffrages devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans déformation sensible aux charges et aux chocs qu'ils seront exposés à subir pendant l'exécution des travaux compte tenu des forces engendrées par le serrage du béton. Ils seront suffisamment étanches, notamment aux arrêts, pour éviter toute fuite de laitance.

Les coffrages seront exécutés en matériaux de bonne qualité dont la planéité reste normale après humidification et dessiccation successives dues au bétonnage (bois, contreplaqué C.T.B.X., ou tôle).

L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration.

3.10. QUALITE DE L'EAU

Les eaux employées pour le gâchage et la cure des bétons proviendront d'une bonne source agréée par le Maître d'œuvre. Elles ne doivent pas non plus contenir des impuretés en suspension ou dissoutes.

3.11. LA CHARPENTE

La ferme en double cornière de 40mm exécuté en demi ferme y/c, les consoles seront définies par le maître d'œuvre ou son délégué mais seront également en double cornière de 40mm.

Les pannes seront en tube carré de 40mm.

3.12. EQUIPEMENTS & MATERIEL

Les équipements et matériel cités ci haut dans le cadre de devis relatif au Lot B devront être de bonne qualité.

Le maître d'ouvrage par le biais de l'ingénieur conseil se réserve le droit de rejeter tout équipement ou matériel en mauvais état ou de mauvaise qualité ne respectant pas les caractéristiques indiquées.

3.13. DISPOSITIONS GENERALES

L'entrepreneur soumettra à l'approbation du Maître d'œuvre les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par l'entrepreneur et à ses frais.

L'entrepreneur assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier en matériaux pour la bonne marche du chantier.

Nonobstant l'agrément du Maître d'œuvre pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, l'entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes les analyses et tous les essais nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation des carrières ou gisements et de l'emprise des installations de chantier.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir de l'autorisation du Maître d'œuvre en ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre lui dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements.

VI. MODE DE PAIEMENT, PENALITES ET RESILIATION

4.1. MODE DE PAIEMENT

L'entrepreneur sera payé au moyen de décomptes provisoires (3 paiements) suivants l'avancement des travaux libellés en francs CFA, établis par le Superviseur de chantier et certifié par l'ingénieur conseil de la CARITAS SUISSE.

Le marché sera réglé en francs CFA au profit de l'adjudicataire du présent marché par chèque ou virement bancaire selon les modalités suivantes :

- ✓ Quarante pour cent (40%) du prix du marché seront réglés après le déploiement effectif du personnel et du matériels sur le terrain, sur présentation d'une facture et d'une « Garantie bancaire certifiée » ;
- ✓ Quarante pour cent (40%) du montant du marché seront versés après la réception provisoire ;
- ✓ Vingt pour cent (20%) du montant du marché seront versés après la réception définitive.

Les demandes de règlement seront présentées par écrit au Directeur Pays, accompagnées d'une facture décrivant, dans la mesure nécessaire, les travaux déjà réalisés, conformément aux plans.

4.2. PENALITES ET RESILIATION

Le retard dans l'exécution des travaux sera pénalisé. Le montant des pénalités est fixé à un millième du montant de marché de (1/1000^{ème}) par jour calendaire de retard. Les pénalités de retard seront plafonnées à 5% du montant du marché.

Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché soit aux ordres de service qui lui sont donnés par le Maître d'œuvre, celui-ci le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé notifié par un ordre de service. Ce délai sauf en cas d'urgence n'est pas inférieur à dix (10) jours à partir de la date de notification de la mise en demeure. Passé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuter les dispositions prescrites, le Maître d'œuvre peut ordonner l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur.

La retenue de garantie est fixée à vingt pour cent 20% du montant des travaux réalisés. La somme retenue à titre de la retenue de garantie ne sera restituée qu'après la réception définitive de l'ouvrage. Le délai de garantie est fixé à 6 mois à compter de la date de la réception provisoire des ouvrages.

CARITAS SUISSE se réserve le droit de résilier le présent contrat du marché dans le cas de retard des travaux dont les pénalités dépassent la valeur indiquée 10 % du montant global des travaux à réaliser.

Le contrat peut être résilié aussi à l'initiative d'une quelconque des parties au contrat si l'autre partie persiste dans un manquement à ses obligations après mise en demeure adressée 10 jours au minimum avant la date de résiliation.

Le présent marché est aussi résilié d'office et de plein droit si à la suite d'un cas de force majeure l'une quelconque des parties est dans l'incapacité d'exécuter de manière substantielle ses obligations pendant une période excédent 15 jours.

Faute de règlement à l'Amiable, les litiges seront tranchés par la juridiction compétente de N'Djamena.

VII. COMPOSITION DES OFFRES

L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra une offre administrative, technique et financière. L'absence ou la non-conformité de l'un ou plusieurs documents ci-dessous entraîne le rejet de l'offre pour la suite de l'analyse.

7.1. Offre administrative

L'offre administrative doit contenir les documents suivants :

- L'attestation de la CNPS datant de moins de trois mois ou son équivalent pour l'offre internationale ;
- L'autorisation administrative d'exercice commercial industriel et artisanal (nouvelle version) ;
- La copie du registre de commerce ou son équivalent pour l'offre internationale ;
- La patente de l'année en cours ou son équivalent pour l'offre internationale ;
- Certification du NIF ou son équivalent pour l'offre internationale ;
- Le quitus fiscal datant de moins de trois mois ou son équivalent pour l'offre internationale ;
- L'attestation de la CNPS datant de moins de trois mois ou son équivalent pour l'offre internationale ;
- L'attestation de non-faillite et de non-liquidation judiciaire datant de moins de trois mois ou son équivalent pour l'offre internationale ;
- Relevé d'identité bancaire ;
- La liste du matériel et engins que le soumissionnaire compte utiliser ;
- La liste du personnel technique que le soumissionnaire compte utiliser.
- Schéma d'accès aux locaux de l'Entreprise appuyé aux images des locaux de l'entreprise si possible ;
- Un Acte notarié pour tout Groupement de soumissionnaires.

7.2. Offre technique

L'offre technique doit contenir les documents suivants :

- Une lettre de soumission ;
- Méthodologie et approche de travail à adopter ;
- Chronogramme des travaux ;
- Expérience passée de l'entreprise avec attestations de service et/ou les PV ;
- CV détaillé(s) du/des équipes proposés par l'entreprise pour conduire les travaux,
- Outils et matériels de travail (factures, cartes grises, intention de location, etc.) ;
- Contacts (téléphonique et courriel) pour les références des prestations antérieures ;
- Références détaillées d'ouvrages/infrastructures ou réalisations similaires précisément dans les provinces du Moyen chari, Mandoul et Logone oriental ;
- Avoir une expérience d'au moins 5 ans dans la réalisation de ces types d'ouvrages/infrastructures.

7.3. Offre financière

L'offre financière doit comporter les éléments suivants :

Une proposition financière détaillée en cohérence avec le tableau des besoins décrit et la méthodologie de travail et le chronogramme proposés ;

Description détaillée des rubriques des coûts, le coût unitaire, Unité et coût total pour chaque ligne ;

Un prix total pour l'ensemble des travaux en francs CFA ;

La date, les coordonnées complètes, et la signature du soumissionnaire.

Une **Caution bancaire** de 40% du montant du marché pour celui qui solliciterait une avance après déploiement sur le terrain ou une **Garantie bancaire** pour qui accepterait le premier paiement après la réception provisoire sera exigé aux potentiels gagnants avant la contractualisation.

VIII. CRITERES DE CHOIX

Les critères de choix sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

(L'absence de l'une des pièces administratives est ELIMINATOIRE)

Offres	Total de points	Éléments évalués	Pondération
ADMINISTRATIVE	10	Autorisation administrative de fonctionner	1
		Copie du RCCM	1
		Patente en cours de validité	2
		Quitus fiscal datant de moins de trois mois	1
		Certificat NIF	2
		Attestation de la CNPS du 2e semestre 2025	1
		Relevé d'identité bancaire	1
		Attestation de non-faillite et de non-liquidation judiciaire datant de moins de trois mois	1
TECHNIQUE	70	Méthodologie et approche de travail	20
		Chronogramme des travaux	10
		Expériences de 5 dernières années assorties de copies de contrats, PV et/ou attestation de bonne fin (4 pts par projet attesté)	20
		Outils et matériels des travaux assortis de factures, certificats de prêt ou carte grise (au nom de l'entreprise)	10
		Liste du personnel technique assortie de diplômes et CV	10
FINANCIERE	20	Montant total pour l'exécution des travaux	20
Total	100		100

IX. RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire sera prononcée à l'issue des essais ou contrôles tel que décrits dans le CCT. Elle sera effectuée par une commission composée de :

- ✓ Le Représentant de la CARITAS SUISSE ;
- ✓ Le Représentant des bénéficiaires ;
- ✓ Le Représentant de l'entreprise ;
- ✓ L'Ingénieur Conseil de CARITAS SUISSE ;
- ✓ Autorité compétente locale conviée par la CARITAS SUISSE.

L'entrepreneur présentera la lettre officielle de demande de réception à la CARITAS SUISSE au moins quinze (15) jours avant la date probable de la réception provisoire. La lettre devra avoir l'avis favorable de l'Ingénieur Conseil. La réception provisoire est prévue rigoureusement le 15 décembre 2026.

La réception provisoire sera soumise aux conditions suivantes :

- ✓ Exécution par l'Entrepreneur, dans les règles de l'Art et conformément aux prescriptions du marché, de toutes parties des infrastructures et ouvrages ;
- ✓ Retrait des chantiers de tous les matériaux et déchets de toute nature ;
- ✓ Remise par l'entrepreneur des dossiers de récolement des travaux conformément au CCT.

La réception provisoire sera constatée par procès-verbal conformément aux textes en vigueur.

9.2. RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie et selon les critères exigés pour la réception provisoire, après l'exécution par les soins et aux frais de l'entreprise des éventuelles remises en état lui incombant.

L'entrepreneur présentera la lettre officielle de demande de réception définitive à la CARITAS SUISSE au moins trente (30) jours avant la date probable de la réception définitive. La lettre devra munir de la

lettre émanant de la communauté justifiant le bon fonctionnement de l'ouvrage et le manque de dégât majeur.

X. COMMENT POSTULER

Le présent Avis d'Appel d'Offre s'adresse à toutes les entreprises exerçant dans les départements et provinces d'intervention du projet PFNL et d'origine tchadienne, capables de réaliser les travaux décrits ci-haut.

Merci d'adresser votre dossier complet uniquement en version numérique (PdF) au Directeur Pays de Caritas Suisse à l'adresse électronique tchadachats@caritas.ch avec la mention : « **Construction de mielleries** » au plus tard le **31 octobre 2026 à 16 heures précises**.

NB : Les entreprises qui ne sont pas du domaine sont priées de s'abstenir.

Fait à N'Djamena, le 9 octobre 2026

Directeur Pays Tchad,

Mishiki Mamboleo

Cheffe de Section Coop. Internationale

Martina Weber

I. COMPOSITION ET STRUCTURE DE CHACUNE DES DEUX (02) MIELLERIES

Les préinscriptions techniques concernent la construction des deux (02) nouvelles unités de traitement et de conditionnement de miel (miellerie) et du renforcement de la miellerie de Koumogo.

Chaque miellerie est un complexe multifonctionnel de trois infrastructures composées de deux bâtiments séparés à savoir : un bâtiment (A) représentant l'unité de réception, de traitement et de conditionnement du miel ; d'un bâtiment (B) représentant la zone de stockage et de vente du miel ; d'un hangar (C) pour le traitement de la cire et d'une laverie (lavabos) ;.

1. BATIMENT (A) : MIELLERIE (Unité de traitement et de conditionnement du miel)

C'est un Bâtiment dont les fondations sont surélevées à 0,50 mètres au-dessus du sol, servant à la réception, au traitement et au conditionnement des produits de la ruche (centrale miellerie).

Ce bâtiment est composé de cinq (5) pièces. Il s'agit notamment de :

Salle 1 : véranda ;

Salle 2 : c'est le vestiaire ;

Salle 3 : c'est une salle de réception et de stockage du miel brut ;

Salle 4 : c'est la grande salle dans laquelle se déroule tout le processus de traitement et de filtrage du brut pour l'obtention du miel de bonne qualité. Cette salle comprend :

- Une paillasse enduite de sanitaire (carreaux) servant d'espace de désoperculations et d'égouttages de miel ;
- Un espace de pressage de gâteau du miel ;
- Un espace de maturation et de décantation du miel.

Salle 5 : c'est une salle de conditionnement du miel filtré. Cette salle comprend :

- Un espace de mise en pots ou d'embouteillage ;
- Un espace de pesage ;
- Un espace d'étiquetage et de paquetage.

2. BATIMENT (B) : BUREAU, MAGASIN ET BOUTIQUE

Ce bâtiment est composé en son sein de trois (03) pièces. Il s'agit notamment de :

Salle 6 : c'est une salle de stockage des produits finis avec une porte à deux battants s'ouvrant à l'extérieur. Elle comprend :

- Un espace de dépôt, stockage de miel ;
- Un espace de dépôt, stockage de cire,
- Un espace de dépôt, stockage de propolis et ;
- Un espace de dépôt, stockage de gelée royale.

Salle 7 : c'est une salle d'exposition et de vente des produits apicoles finis. Elle comprend :

- Un espace d'exposition et de vente du miel conditionné sous plusieurs formats (volume) ;
- Un espace d'exposition et de vente de la cire ;
- Un espace d'exposition et de vente de la propolis et de la gelée royale.

Salle 8
bureau

secrétariat/comptable de la miellerie pour l'enregistrement des opérations et la sécurisation des documents et archives.

c'est un petit
servant de

3. HANGAR ET LAVERIE (C)

Il s'agit d'une zone servant au traitement de la cire et au nettoyage de matériel comprenant :

- Un hangar de dimensions 6 mètres sur 5 mètres de large, avec un sol en chape pour le traitement de la cire ;

- Une laverie (lavabo) en béton pour le nettoyage du matériel ;
- Un château d'eau de 5 mètres cubes, en béton armé connecté à un forage solaire alimentant la laverie (lavabos), un robinet à proximité du bâtiment A ainsi que les toilettes.

4. ANNEXES : GUERITE ET TOILETTES

A.1. Une douche de deux pièces dont une pour les femmes et l'autre pour les hommes. Les caractéristiques sont définies dans les plans architecturaux.

A.2. Une guérite comprenant une seule pièce pour le gardien.

Annexe 1 : Cadre de devis à remplir par le soumissionnaire

PROJET DE CONSTRUCTION DES UNITES DE TRAITEMENT ET DE CONDITIONNEMENT DU MIEL (MILLERIE) DANS LES PROVINCES DU MOYEN CHARI, MANDOUL ET LOGONE ORIENTAL

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

BATIMENT A

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	Prix en chiffre (FCFA)	Prix en lettre (FCFA)
O.1	0. TERRASSEMENT				
O.2	Implantation du chantier	ENS	FF		
O.3	Fouille en puits et rigole	m3	147,06		
O.4	Remblai des fouilles	m3	131,64		
O.5	Remblai sableux sous dallage	m3	42,8		
O.6	Remblai sableux au fond des fouilles	m3	2,13		
	SOUS TOTAL 0				
	I. GROS ŒUVRE ET MACONNERIE				
I.1	Béton de propreté	m3	2,13		
I.2	B.A pour semelle	m3	3,87		
I.3	B.A pour poteau de fondation	m3	2,64		
I.4	B.A pour longrine	m3	4,65		
I.5	B.A pour poteau en élévation	m3	7,75		
I.6	B.A pour appui fenêtre	m3	1,06		
I.7	B.A pour chaînages linteau et de couronnement	m3	5,87		
I.8	B.A pour marche d'accès	m3	2,7		
I.9	B.A pour dallage	m²	95,11		
I.10	Soubassement en maçonnerie de 20	m²	46,46		
I.11	Maçonnerie de 15 pour élévation	m²	332,2		
I.12	Enduit intérieur et extérieur	m²	693,46		
I.13	Chape lisse	m²	96,06		
I.14	Etanchéité film polyane	m²	96,06		
	SOUS TOTAL I				
	II.ELECTRICITE				
II.1	Tableau électrique	ENS	FF		
II.2	Conduite électrique	ENS	FF		
II.3	Reglette fluo. de 120 simple	U	13		
II.4	Reglette fluo. de 120 double	U	4		
II.5	Applique étanche	U	4		
II.6	Ventilateur plafonnier	U	8		
II.7	Prise courant avec terre	U	16		
II.8	Interrupteur S.A	U	5		
II.9	Interrupteur V.V	U	8		
II.10	Extincteur à gaz 9kg	U	3		
	SOUS TOTAL II				
	III. MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS				
III.1	Chassis ALU porte vitré moustiquaire 150 x 220	U	1		

III.2	Chassis ALU porte vitré moustiquaire 80 x 220	U	2		
III.3	Chassis ALU fenêtre vitré moustiquaire 150x120	U	9		
III.4	Chassis ALU fenêtre vitré moustiquaire 60x60	U	1		
III.5	Grille de protection 150x220	U	1		
III.6	Grille de protection 80x220	U	1		
III.7	Grille de protection 60x60	U	1		
III.8	Grille de protection 150x120	U	9		
III.9	Porte Isoplane de 80x220	U	1		
SOUS TOTAL III					
IV. COUVERTURE ET FAUX PLAFOND					
IV.1	Couverture en tole bac 7/10ième	m²	104,3		
IV.2	Ferme F1 de portée 8,40 ml en cornière de 40	U	1		
IV.3	Ferme F2 de portée 6,40 ml en cornière de 40	U	2		
IV.4	Console métallique de portée 1,50 ml	U	4		
IV.5	Pannes en tube carré de 50	ml	120,84		
IV.6	Bardage en tôle pleine	ml	14,3		
IV.7	Faux plafond en cp de 5mm y/c solivage en bois	m²	81,2		
SOUS TOTAL IV					
V. PEINTURE					
V.1	Peinture vinylique sur murs interieur et exterieur	m²	693,46		
V.2	Peinture vinylique sous plafond	m²	81,2		
V.3	Peinture glycéro sur menuiseries	m²	55,32		
SOUS TOTAL V					
TOTAL TRAVAUX BATIMENT PRINCIPAL					-

BATIMENT B

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	P U (FCFA)	P T (FCFA)
0. TERRASSEMENT					
O.1	Implantation du chantier	ENS	FF		
O.2	Fouille en puits et rigole	m3	77,23		
O.3	Remblai des fouilles	m3	65,96		
O.4	Remblai sableux sous dallage	m3	36		
O.5	Remblai sableux au fond des fouilles	m3	1,54		
SOUS TOTAL 0					
I. GROS ŒUVRE ET MACONNERIE					
I.1	Béton de propreté	m3	1,54		
I.2	B.A pour semelle	m3	2,84		
I.3	B.A pour poteau de fondation	m3	2,04		
I.4	B.A pour longrine	m3	3,31		
I.5	B.A pour poteau en élévation	m3	3,54		
I.6	B.A pour appui fenêtre	m3	0,75		
I.7	B.A pour chaînages linteau et de couronnement	m3	2,25		
I.8	B.A pour marche d'accès	m3	1,87		
I.9	B.A pour dallage	m²	80		
I.10	Soubassement en maçonnerie de 20	m²	35,86		
I.11	Maçonnerie de 15 pour élévation	m²	230,96		
I.12	Enduit intérieur et extérieur	m²	489,04		
I.13	Chape lisse	m²	75,94		
I.14	Etanchéité film polyane	m²	75,94		

	SOUS TOTAL I				
	II.ELECTRICITE				
II.1	Tableau électrique	ENS	FF		
II.2	Conduite électrique	ENS	FF		
II.3	Reglette fluo. de 120 simple	U	5		
II.4	Reglette fluo. de 120 double	U	4		
II.5	Applique étanche	U	4		
II.6	Ventilateur plafonnier	U	4		
II.7	Prise courant avec terre	U	14		
II.8	Interrupteur S.A	U	1		
II.9	Interrupteur V.V	U	8		
II.10	Extincteur à gaz 9kg	U	2		
	SOUS TOTAL II				
	III. MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS				
III.1	Chassis ALU porte vitré moustiquaire 150 x 220	U	1		
III.2	Chassis ALU porte vitré moustiquaire 80 x 220	U	2		
III.3	Chassis ALU fenêtre vitré moustiquaire 150x120	U	7		
III.4	Grille de protection 150x220	U	1		
III.5	Grille de protection 80x220	U	2		
III.6	Grille de protection 150x120	U	7		
III.7	Porte Isoplane de 80x220	U	1		
	SOUS TOTAL III				
	IV.COUVERTURE ET FAUX PLAFOND				
IV.1	Couverture en tole bac 7/10ième	m²	91,2		
IV.2	Ferme de portée 5,80 ml en cornière de 40	U	6		
IV.3	Console métallique de portée 1,50 ml	U	5		
IV.4	Pannes en tube carré de 50	ml	105		
IV.5	Bardage en tôle pleine	ml	15		
IV.6	Faux plafond en cp de 5mm y/c solivage en bois	m²	70,1		
	SOUS TOTAL IV				
	V.PEINTURE				
V.1	Peinture vinylique sur murs interieur et exterieur	m²	489,04		
V.2	Peinture vinylique sous plafond	m²	70,1		
V.3	Peinture glycéro sur menuiseries	m²	26,56		
	SOUS TOTAL V				
	TOTAL TRAVAUX BATIMENT B				

BATIMENT C

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	P U (FCFA)	P T (FCFA)
	0. TERRASSEMENT				
O.1	Implantation du chantier	ENS	FF		
O.2	Fouille en puits et rigole	m3	25,83		
O.3	Remblai des fouilles	m3	21,54		
O.4	Remblai sableux sous dallage	m3	11,22		
O.5	Remblai sableux au fond des fouilles	m3	0,6		
	SOUS TOTAL 0				
	I. GROS ŒUVRE ET MACONNERIE				
I.1	Béton de propreté	m3	0,6		

I.2	B.A pour semelle	m3	0,96		
I.3	B.A pour poteau de fondation	m3	0,72		
I.4	B.A pour longrine	m3	1,41		
I.5	B.A pour poteau en élévation	m3	1,32		
I.6	B.A pour appui fenêtre	m3	0,3		
I.7	B.A pour chaînages linteau et de couronnement	m3	1,41		
I.8	B.A pour marche d'accès	m3	0,52		
I.9	B.A pour dallage	m²	34,32		
I.10	Soubassement en maçonnerie de 20	m²	10,6		
I.11	Maçonnerie de 15 pour élévation	m²	84,8		
I.12	Enduit intérieur et extérieur	m²	132,5		
I.13	Chape lisse	m²	30		
I.14	Etanchéité film polyane	m²	30		
SOUS TOTAL I					
II.ELECTRICITE					
II.1	Tableau électrique	ENS	FF		
II.2	Conduite électrique	ENS	FF		
II.3	Reglette fluo. de 120 simple	U	4		
II.5	Applique étanche	U	4		
II.7	Prise courant avec terre	U	4		
II.8	Interrupteur S.A	U	1		
II.10	Extincteur à gaz 9kg	U	1		
SOUS TOTAL II					
III.COVERTURE ET FAUX PLAFOND					
III.1	Couverture en tole bac 7/10ième	m²	38,7		
III.2	Dem ferme de portée 5,85 ml en cornière de 40	U	1		
III.4	Console métallique de portée 1,50 ml	U	2		
III.5	Pannes en tube carré de 50	ml	50,88		
III.6	Bardage en tôle pleine	ml	6,36		
SOUS TOTAL III					
IV.PEINTURE					
IV.1	Peinture vinylique sur murs interieur et exterieur	m²	132,5		
SOUS TOTAL IV					
TOTAL TRAVAUX BATIMENT ANNEXE					

BATIMENT LOCAL GARDIEN

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	P U (FCFA)	P T (FCFA)
0. TERRASSEMENT					
O.1	Implantation du chantier	ENS	FF		
O.2	Fouille en puits et rigole	m3	26,25		
O.3	Remblai des fouilles	m3	22		
O.4	Remblai sableux sous dallage	m3	5,86		
O.5	Remblai sableux au fond des fouilles	m3	0,59		
SOUS TOTAL 0					
I. GROS ŒUVRE ET MACONNERIE					
I.1	Béton de propreté	m3	0,59		
I.2	B.A pour semelle	m3	0,81		
I.3	B.A pour poteau de fondation	m3	0,72		
I.4	B.A pour longrine	m3	1,54		

I.5	B.A pour poteau en élévation	m3	1,32		
I.6	B.A pour appui fenêtre	m3	0,38		
I.7	B.A pour chaînages linteau et de couronnement	m3	1,54		
I.8	B.A pour marche d'accès	m3	0,2		
I.9	B.A pour dallage	m²	34,32		
I.10	Soubassement en maçonnerie de 20	m²	17,77		
I.11	Maçonnerie de 15 pour élévation	m²	115,65		
I.12	Enduit intérieur et extérieur	m²	242,87		
I.13	Chape lisse	m²	14,7		
I.14	Etanchéité film polyane	m²	14,7		
SOUS TOTAL I					
II.ELECTRICITE					
II.1	Tableau électrique	ENS	FF		
II.2	Conduite électrique	ENS	FF		
II.3	Reglette fluo. de 120 simple	U	1		
II.4	Applique étanche	U	2		
II.5	Ventilateur plafonnier	U	1		
II.6	Prise courant avec terre	U	2		
II.7	Interrupteur S.A	U	1		
SOUS TOTAL II					
III. MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS					
III.1	Chassis ALU porte vitré moustiquaire 80 x 210	U	1		
III.2	Chassis ALU fenêtre vitré moustiquaire 120x110	U	1		
III.3	Grille de protection 80x210	U	1		
III.4	Grille de protection 120x110	U	1		
III.5	Grille de protection 150x60	U	0		
SOUS TOTAL III					
IV.COUVERTURE ET FAUX PLAFOND					
IV.1	Couverture en tole bac 7/10ième	m²	38,7		
IV.2	Dem ferme de portée 5,85 ml en cornière de 40	U	1		
IV.3	Console métallique de portée 1,50 ml	U	2		
IV.4	Pannes en tube carré de 50	ml	50,88		
IV.5	Bardage en tôle pleine	ml	6,36		
SOUS TOTAL IV					
V.PEINTURE					
V.1	Peinture vinylique sur murs interieur et exterieur	m²	242,87		
V.2	Peinture vinylique ssous plafond	m²	14,7		
V.3	Peinture glycéro sur menuiseries	m²	6		
SOUS TOTAL V					
TOTAL TRAVAUX BATIMENT LOCAL GARDIEN					

BLOC TOILETTES

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	P U (FCFA)	P T (FCFA)
0. TERRASSEMENT					
O.1	Implantation du chantier	ENS	FF		
O.2	Fouille en masse	m3	281,17		
O.3	Remblai des fouilles	m3	106		
O.4	Remblai sableux au fond des fouilles	m3	4,63		

	SOUS TOTAL 0				
	I. GROS ŒUVRE ET MACONNERIE				
I.1	Béton de propreté	m3	4,63		
I.2	B.A pour radier	m3	18,5		
I.3	B.A pour poteau de fondation	m3	0,53		
I.4	B.A pour longrine	m3	0,85		
I.5	B.A pour poteau en élévation	m3	0,77		
I.6	B.A pour dalle plancher bas	m3	10,1		
I.7	B.A pour chaînages linteau et de couronnement	m3	0,37		
I.8	B.A pour marche d'accès	m3	0,2		
I.9	Soubassement en maçonnerie de 20	m²	21,01		
I.10	Maçonnerie de 15 pour élévation	m²	29,32		
I.11	Enduit intérieur et extérieur	m²	58,64		
I.12	Chape lisse	m²	90		
	SOUS TOTAL I				
	II.ELECTRICITE				
II.1	Tableau électrique	ENS	FF		
II.2	Conduite électrique	ENS	FF		
II.3	Applique étanche	U	2		
II.4	Ventilateur plafonnier	U	2		
II.5	Interrupteur S.A	U	1		
	SOUS TOTAL II				
	III. MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS				
III.1	Porte en tôle pleine détalonnée de 70 x 210	U	2		
	SOUS TOTAL III				
	IV.COUVERTURE ET FAUX PLAFOND				
IV.1	Couverture en tole bac 7/10ième	m²	5,72		
IV.2	Poutre en IPN de 80 de portée 2,20 ml	U	1		
IV.5	Pannes en tube carré de 50	ml	7,62		
	SOUS TOTAL IV				
	V.PEINTURE				
V.1	Peinture vinylique sur murs interieur et exterieur	m²	58,64		
V.3	Peinture glycéro sur menuiseries	m²	5,88		
	SOUS TOTAL V				
	VI. FORAGE ET EQUIPEMENTS				
	Forage équipé de pompe hydraulique solaire	ENS	1		
	Tuyauterie d'alimentation château et autres points d'eau	ENS	1		
	Tuyauterie de trop plein	ENS	1		
	Echelle de visite	ENS	1		
	SOUS TOTAL V				-
	TOTAL TRAVAUX BLOC TOILETTES				

CHÂTEAU D'EAU EN BETON ARME: CAPACITE 5m3

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	P U (FCFA)	P T (FCFA)
	0. TERRASSEMENT				
O.1	Implantation du chantier	ENS	FF		
O.2	Fouille en masse	m3	23		
O.5	Remblai sableux au fond des fouilles	m3	4,65		
	SOUS TOTAL 0				

I. GROS ŒUVRE ET MACONNERIE				
I.1	Béton de propreté	m3	4,65	
I.2	B.A pour radier	m3	45,52	
I.3	B.A pour poteau en élévation	m3	0,53	
I.4	B.A pour poutres	m3	2,58	
I.5	B.A pour fond de la cuve	m3	0,63	
I.6	B.A pour parois de la cuve	m3	2,95	
I.7	B.A pour couverture de la cuve	m3	0,63	
I.8	Enduit extérieur	m²	38,77	
I.9	Enduit intérieur avec du matériaux approprié	m²	21	
SOUS TOTAL I				
V. PEINTURE				
V.1	Peinture alimentaire y/c toutes sujétions	m²	21	
SOUS TOTAL V				
TOTAL TRAVAUX BLOC TOILETTES				

RECAPITULATIF

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	P U (FCFA)	P T (FCFA)
1	BATIMENT A	u	1		-
1	BATIMENT B	u	1		-
1	BATIMENT C	u	1		-
1	LOCAL GARDIEN	u	1		-
1	BLOC TOILETTES	u	1		-
1	CHÂTEAU D'EAU EN BETON	u	1		-
TOTAL GLOBAL DES TRAVAUX					-

PLANS ET FAÇADES DES INFRASTRUCTURES PREVUES
(Voir fichier Pdf)